

KZ63RYS01894714

01.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области", 090000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., Г.УРАЛЬСК, улица Сарайшык, строение № 47, 050140003610, МУЛДАШЕВ МАРАТ ТУЛЕГАЛИЕВИЧ, 509270, thebigsom@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемой деятельностью предусматривается «Строительство берегоукрепительных работ реки Урал в районе затона им. Чапаева, г. Уральск». Классификация намечаемой деятельности согласно разделу 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI, намечаемая деятельность соответствует пп. 8.4., п.8: «работы прибрежной зоне водных объектов, направленные на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, исключая обслуживание и реконструкцию таких сооружений» и может быть отнесена к деятельности для которых требуется проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности. Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 13 июля 2021 года № 246 относится к пункту 12 подпункту 6) накопление на объекте 10 тонн в год и более неопасных отходов и (или) 1 тонны в год и более опасных отходов и относится к III категории. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не была проведена, так как деятельность является новой, не существующей.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключения о результатах скрининга воздействия деятельности не было выдано, так как деятельность является новой, не существующей..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Цель намечаемой деятельности – предотвращение обрушения правого берега р.Урал в черте г.Уральска в районе Затона им. Чапаева для защиты жилых домов

от разрушения во время прохождения паводка и от обрушения. Необходимость проведения берегоукрепительных работ вызвана интенсивным размывом берега и обрушением земли. В настоящее время береговая линия подошла вплотную к жилым домам. Создается аварийная ситуация: дальнейшее смещение русла реки и обрушение берегов может привести к разрушению жилых домов. Лесонасаждения, посаженные по урезу воды, разрушение берега почти не сдерживают. В намечаемой деятельности предусматривается проведение укрепительных работ берега реки Урал общей протяженностью 723 м. Участок берегоукрепительных работ расположен в юго-западной части города. Расстояние проезда грузового автотранспорта от места проведения берегоукрепительных работ до ближайшей железнодорожной товарной станции Желаево 6км. Связь осуществляется по автодорогам с твердым покрытием..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Рабочим проектом предусматривается устройство капитального комплекса берегоукрепительных сооружений на правом берегу реки Урал в районе затона им. Чапаева общей протяженностью 723 м. Основной целью проектируемых сооружений является предотвращение дальнейшего размыва правого берега, обеспечение устойчивости откоса, защита территории жилой застройки от разрушения и сохранение существующей планировочной отметки береговой полосы. При разработке проекта принята комбинированная конструкция берегоукрепления, обеспечивающая совместную работу противоразмывной защиты русловой части, свайного основания, подпорных сооружений и крепления откоса железобетонными плитами. Для снижения объемов земляных работ и рационального использования существующего рельефа предусматривается частичная разборка аварийной земляной дамбы с сохранением ее устойчивой части. Одновременно производится срезка аварийного обрывистого откоса до проектного положения. Проектируемая конструкция обеспечивает восприятие гидростатических, гидродинамических, ледовых и эксплуатационных нагрузок, исключает дальнейший размыв подошвы берега, предотвращает развитие оползневых процессов и обеспечивает долговременную эксплуатацию сооружения..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности До начала выполнения строительных работ производится очистка берега от деревьев, кустарника, растительности, находящиеся под берегом. Выполняется корчевка пней. Существующая дамба на участке крепления также частично разбирается. Конструкция берегового укрепления р. Урал принята в виде монолитного ростверка на свайном основании с передней железобетонной шпунтовой стенкой и откосом, укрепленным сборными ж/бетонными плитами. Шпунтовая стенка со свайным ростверком – надежный и долговременный тип упорного пояса, удобный при производстве работ с воды или с берега и простой в эксплуатации, хорошо вписывается в планировочные решения. Длина и шаг свай, а также длина шпунта определены с учетом гидрологических, геологических и гидрогеологических условий береговой полосы. В проекте предусмотрено комбинированное крепление берега каменной наброской, свайным ростверком, плитами ПВ и подпорными стенами двух типов. Высота крепления принята исходя из высоты существующей дамбы. Крепление разделено по секциям размером 18,25м с деформационными швами. Всего 37 секций. Восстановление проектного профиля откоса до заложения 1:2,5 выполняется устройством качественной насыпи с предварительной срезкой берега. Качественная насыпь выполняется из привозного грунта резерва. Насыпь выполняется послойно (толщина слоев не более 20 см) с увлажнением и тщательным уплотнением до максимальной плотности грунта при оптимальной влажности. Откос крепится сборными железобетонными плитами ПВ40х20х1,5 и ПВ40х20х1,5, омоноличенными в секции конструктивными швами. Сборные ж/бетонные плиты укладываются на откосе 1:2,5 на подготовку из щебня фракции 20-40мм толщиной 20см на песчано-гравийном основании толщиной 20см. Плиты укладываются в 4 ряда, из которых 3 ряда плиты ПВ40-20-1,5 и 1 верхний ряд ПВ20-20-1,5. Так как в конце берега крепление сужается, уменьшается и количество плит. Отметка верха крепления сборными железобетонными плитами 31,95м. Далее устраивается добетонировка до отметки 32.20 м БС. Стыки заливаются горячей битумно-полимерной мастикой. Пешеходный тротуар - на участке от ПК0+04 до ПК6+28,78 по верху подпорной стенки (по насыпи) устраивается пешеходная зона общей шириной 4,5 м. Конструкция включает: шапку подпорной стенки шириной 25 см с установкой перильного ограждения; плиточное покрытие тротуара шириной 2,1 м из плит ПВ30-20-0,6; бетонный бордюр шириной 15 см, а также обочину шириной 2,0 м. Для связи с населённым пунктом предусмотрены три лестничных спуска на ПК3+28; ПК4+52 и ПК5+54. Перильное ограждение металлическое из стальных прямоугольных труб. Ограждение приваривается к закладным деталям, установленным в теле подпорной стенки (в верхней части стенки на отметке верха) и к закладным деталям фундамента перильного ограждения на участках сопряжения с существующим рельефом.

Высота ограждения – 1,1 м. Стойки ограждения выполняются из прямоугольной трубы 50×30×2 мм, горизонтальные ригели – из уголков 35×4мм. Все металлические элементы имеют антикоррозионное покрытие. В местах деформационных швов подпорной стенки предусматривается разрыв ограждения с деформационным швом 20 мм. Ограждение устанавливается по верху подпорных стенок на всем протяжении, на переходных участках, а также в местах лестничных сходов. Строительная площадка размером 0,4 га устраивается в конце дамбы. Растительный слой под площадку снимается и укладывается в отвал для растительного грунта в конце дамбы площадью 0,21 га. Существующая дамба до проектируемого берегоукрепления разбирается до отметки 31,20м. По окончании строительства стройплощадка разбирается, очищается от мусора. Снятый растительный слой укладывается на земли строительной площадки. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Планируемый срок начала строительства – 3 квартал 2026 г., окончание – 1 квартал 2028 г. Общая продолжительность строительства составляет 12 месяцев. Предполагаемый срок начала эксплуатации – 2 квартал 2028 года. Постутилизация объекта не требуется..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования земельный участок: общая площадь – 0,73 га; предполагаемые сроки использования – право временного землепользования на земельный участок, целевое назначение земель – для берегоукрепления. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для питьевых нужд рабочего персонала используется бутилированная вода. Водоснабжение для хоз-бытовых нужд предусмотрено привозное, для этого на площадке будет установлена емкость. На участке работ предусмотрены биотуалеты, с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом по договору специализированными организациями. Водоохранная зона р. Урал – 500-2000м. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования – общее, качество необходимой воды – непитьевая;

объемов потребления воды Привозная питьевая вода в объеме – 867,0688 м3, привозная техническая вода – 84,4192183 м3 ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Источник водоснабжения в период работ для хозяйственных и питьевых нужд – привозное. В период работ используется привозная питьевая вода в объеме – 867,0688 м3, привозная техническая вода – 84,4192183 м3, что предусмотрены сметой. Техническая вода будет использоваться для нужд персонала. Объем водоотведения составляет: на хозяйственно-бытовые нужды – 867,0688 м3, сбор осуществляется в биотуалеты; на производственные нужды – 84,4192183 м3, безвозвратное водопользование. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Инициатор намечаемой деятельности не планирует осуществлять операции по недропользованию в рамках рассматриваемой деятельности. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубki или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации При выполнении крепления в пойменной части затона им. Чапаева на длине – 89,2м предусмотрена срезка деревьев и выкорчевка пней для прохождения строительной техники и для выполнения монтажных работ. Количество срезаемых деревьев и выкорчевываемых пней: молодые деревья ø5–15 см – 52шт; средние ø25–40 см – 50шт; крупные взрослые деревья ø50 см и более – 13шт. Мероприятия по озеленению территории и посадка новых деревьев будут предусмотрены отделом ЖКХ в размере компенсации – 1150шт деревьев. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Растительный слой

под площадку снимается и укладывается в отвал для растительного грунта в конце дамбы площадью 0,21 га. По окончании работ, снятый растительный слой укладывается на земли строительной площадки. Нанесение некомпенсируемого ущерба другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству и растительному миру от намечаемой деятельности не будет. Ведение систематического контроля в период проведения работ за исправностью механизмов и оборудования, позволит предотвратить загрязнение растительного слоя и сохранить растительность. По окончании работ проводятся работы по очистке стройплощадок от строительного мусора. Намечаемая деятельность не оказывает отрицательного влияния на растительный мир Западно-Казахстанской области. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для питания и распределения электроэнергии строительной площадки предусматривается установка щита, с подключением к трансформаторной подстанции. Для учета электроэнергии установить счетчик активной энергии. Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессоров. Кислород по мере необходимости подается на стройплощадку централизованно в баллонах. Вода будет доставляться в специальных емкостях автотранспортом. Для осуществления намечаемой деятельности необходимо использование следующих видов ресурсов: электростанции передвижные (38,06маш.ч/год), компрессоры передвижные(1784,7маш.ч/год), агрегат сварочный(152,14маш.ч/год), аппарат для газовой сварки и резки (132,25маш.ч/год), машины шлиф.(48,27маш.ч/год), щебень из плотных горных пород от 20мм (5345,85555м3); щебень из плотных горных пород до 20 мм (884,67015м3); ПГС (4929,81м3), электроды (1,064234382т). ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения природных ресурсов на период проведения работ – отсутствует. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общий ожидаемый объем выбросов в период строительства составит 0.46583937516г/с - 6.4200149673т/год. Предполагаемый перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства: Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/(3 кл.опас.)- 0.003015г/с - 0.014307т/год, Марганец и его соединения (2 кл.опасн)- 0.000318г/с - 0.00150168т/год, Углерод (3 кл.опасн)- 0.000583332г/с - 0.00477т/год, Бенз/а/пирен(1 кл.опасн)- 1.2е-8г/с - 8.8е-8т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)(3кл.опасн)- 0.1248386г/с-6.03099178т/год, Азота (IV) диоксид (2кл.опасн)- 0.011777067г/с - 0.06943823т/год, Азот (II) оксид (3кл.опасн)- 0.001913147г/с - 0.011283592т/год, Сера диоксид(3кл.опасн)- 0.00734964686г/с- 0.014211т/год, Углерод оксид(4кл.опасн)- 0.02134761194г/с - 0.0646965т/год, Формальдегид(2кл.опасн)- 0.000125001г/с

- 0.000954т/год, Алканы C12-19 /в пересчете на C(4кл.опасн)- 0.00315642395г/с - 0.0240215733т/год, Диметилбензол(3кл.опасн)- 0.135097875г/с - 0.07330014т/год, Взвешенные частицы(3кл.опасн) - 0.08021344166г/с- 0.051062236т/год, Мазутная зола теплоэлектростанций(2кл.опасн) - 0.00023094175г/с - 0.000253308т/год, Фтористые газообразные соединения(2кл.опасн)- 0.00000982г/с - 0.00002078т/год, Фториды неорганические плохо растворимые(2кл.опасн) - 0.00001558г/с - 0.00004092т/год, Уайт-спирит - 0.073847875г/с - 0.05742414т/год, Пыль абразивная - 0.002г/с - 0.001738т/год. На период эксплуатации выбросы не ожидаются. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей -.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. На период строительства на 2026-2028г.г. в объеме 99,6707997 т/год, из них неопасные отходы: огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,015963 т/год, твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 4,63125 т/год, строительные отходы (17 01 01) – 94,98 т/год, ветошь (15 02 03) – 0,0001137т, опасные отходы: пустая тара лакокрасочных материалов (08 01 11*)- 0,0435 т/год. На период эксплуатации отходы не образуются. Бытовые отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на свалку. Огарки сварочных электродов представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Размещаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности, передаются спец. предприятиям по договору. Пустая тара из-под лакокрасочных материалов сдается специализированным предприятиям с целью дальнейшей утилизации. Строительные отходы по мере накопления будут вывозиться на ближайший полигон. Все виды отходов размещаются на территории строительной площадке временно, на срок не более 6 месяцев. Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности - РГУ «Департамент экологии по Западно-Казахстанской области комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК». Заключение государственной экологической экспертизы для объектов 3 категории – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области». Письмо от Жайык-Каспийской бассейновой инспекции. Письмо от Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). Согласно фоновой справке, значения существующих фоновых концентраций от поста №2: азота диоксид – север 0.0696мг/м3, восток 0.0825мг/м3, юг 0.1089мг/м3, запад 0.086 мг/м3; диоксид серы – север 0.0203мг/м3, восток 0.02мг/м3, юг 0.0235мг/м3, запад 0.0222 мг/м3; углерода оксид – север 0.5317мг/м3, восток 0.6412мг/м3, юг 0.6766мг/м3, запад 0.5389мг/м3; азота оксид – север 0.0182мг/м3, восток 0.0324мг/м3, юг 0.0432мг/м3, запад 0.0232мг/м3; сероводород – север 0.0005мг/м3, восток 0.0006мг/м3, юг 0.0009мг/м3, запад 0.0006мг/м3. В районе размещения объекта отсутствуют промышленные предприятия. На рассматриваемой территории, где планируется осуществление намечаемой деятельности, отсутствуют объекты, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты. В непосредственной близости от рассматриваемого объекта исторических памятников, охраняемых объектов, археологических

ценностей, а также особо охраняемых и ценных природных комплексов: (заповедники, заказники, памятники природы) нет. Растения и животные, занесенные в Красную Книгу, на территории отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Намечаемая деятельность не окажет существенного воздействия на воздушный бассейн. При выполнении расчета использован программный комплекс для разработки экологической документации ПК ЭРА Воздух 3.0. Негативное воздействие от намечаемой деятельности на атмосферный воздух, почвенный покров, флору и фауну региона незначительны. 1. Воздействия на подземные и поверхностные воды не будет, так как отвод бытовых сточных вод на период работ предусмотрен в биотуалеты, с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом по договору специализированными организациями. 2. Негативное воздействие на недра не будет, так как инициатор намечаемой деятельности не планирует осуществлять операции по недропользованию. 3. Воздействие на почвенный покров будет заключаться в непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации строительной техники и автотранспорта. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по объему и носят локальный характер. Воздействие может происходить в результате несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе работ, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное явление. 4. Берегоукрепительные работы не окажут негативное воздействие на растительный мир, так как деятельность не затрагивает новых земель. Ведение систематического контроля в период проведения работ за исправностью механизмов и оборудования, позволит предотвратить загрязнение растительного слоя и сохранить растительность. По окончании работ проводится работы по очистке стройплощадок от строительного мусора. 5. Негативное воздействие на животный мир при реализации намечаемой деятельности связано с работой техники, шумовыми и световыми эффектами, отпугивающими животных и являющимся «фактором беспокойства», возможное переселение на близлежащие территории. По мере уменьшения фактора беспокойства можно ожидать возвращение животных и восстановление их численности. Выбросы от работ относятся к локальным, интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости, следовательно, берегоукрепительные работы не окажут существенного влияния на качество атмосферного воздуха. Намечаемая деятельность не приведет к изменению биоценозов прилегающих участков, так как существенного воздействия, за исключением фактора беспокойства, не будет. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Намечаемая деятельность не будет оказывать негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. В период проведения работ предусмотрены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: - регулирование двигателей всех используемых строительных машин, механизмов и автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов; - движение автотранспорта и строительных машин только по дорогам и подъездам со специальным покрытием (щебень, асфальт, бетон); - применение для хранения, погрузки и транспортировки сыпучих, пылящих и мокрых материалов специальных транспортных средств, пневмомашин. Мероприятия по защите и восстановлению почвенного покрова в целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации при производстве работ, намечаемой деятельностью предусмотрены следующие основные требования к их проведению: – проведение работ строго в границах отведенной под производство работ территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока; – создание системы сбора, транспортировки и утилизации отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих загрязнение почв; Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Для намечаемой деятельности предусматривается ряд мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, которые до минимума снизят отрицательное воздействие намечаемой деятельности на подземные и поверхностные воды: При выполнении работ Подрядчик обязан выполнить следующие требования для ослабления

воздействия на поверхностные и грунтовые воды: -все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительной площадки утилизируются специализированной организацией на договорной основе. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Учитывая геолого-литологическое строение района и непосредственно участка работ, альтернатив по переносу и выбору участка не имеются. Реализация применяемой деятельности будет осуществляться с учетом технико-экономических расчетов на проектирование. Выбор альтернативных вариантов и иного расположения проектируемых объектов не предусматривается. .

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

МУЛДАШЕВ МАРАТ ТУЛЕГАЛИЕВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

