Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ31RYS01978904 **23.10.2026 г.**

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульсерикова А.К.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Soda (Казах Сода)", 080000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, РАЙОН ӘУЛИЕАТА, Проспект Толе би, строение № 61А, 170640001984, ИБРАИМОВ РАМАЗАН АЛТЫНБЕКОВИЧ, +77017318459, qazaq_soda@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность включает в себя строительство автомобильной дороги от известнякового карьера до станции Шабакты Сарысуского района Жамбылской области. Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным определена следующим образом: в соответствии с разделом 2 приложения 1 к Экологическому кодексу от 2 января 2021 намечаемая деятельность соответствует п. 7, пп. 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.Проектируемый объект относится к объектам, для которых обязательно проведение скрининга воздействия. Таким образом, намечаемая деятельность не входит в раздел 1 «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным» приложения 1 к Экологическому кодексу РК и не классифицируется как «строительство новых и (или) реконструкция существующих автомобильных дорог общего пользования I технической категории с непрерывной протяженностью 10 км и более.» (п. 8.3. раздела 1 приложения 1 к Кодексу) согласно СП РК 3.03-101-2013*, категория дороги - V, не входит в приложение 1. Согласно пп. 3 п. 4 ст. 12 приложения 2 ЭК от 02.01.2021 года, МЭГПР РК от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, вызывающего негативное воздействие на окружающую среду», данный объект относится к III категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект намечаемой деятельности – проектируемый. Оценка воздействия на окружающую среду или скрининг воздействий намечаемой деятельности по данному объекту ранее не проводились.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении

которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект намечаемой деятельности – проектируемый. Оценка воздействия на окружающую среду или скрининг воздействий намечаемой деятельности по данному объекту ранее не проводились..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок проектируемого строительства расположен в Жамбылской области Сарысуского района от известнякового карьера до станции Шабакты. Начало проектируемой трассы принято у известнякового карьера - ПК 0+00,000, конец трассы расположен в районе станции Шабакты - ПК 245+47,774. Положение оси назначено с учетом рельефа местности, сложившихся подъездов, пересечений, водотоков и условий безопасного движения грузового транспорта. Географические координаты: С43°34'35.10" В69°59'12.13". С43°28'44.62" В69°49'42.41". Длина участка улицы — 24 547,774 м. Трасса имеет 71 углов поворота. Максимальный продольный уклон – 60‰. В плане показаны проезжая часть, водопропускные трубы. Выбор альтернативных вариантов и иного расположения проектируемого объекта не предусматривается..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Разделом предусмотрены план и продольный профиль трассы, земляное полотно, до-рожная одежда двух типов, водопропускные сооружения, водоотвод и элементы обустройства дороги. Продольный профиль запроектирован по условиям обеспечения плавности движения, минимизации объемов земляных работ, отвода поверхностных вод и увязки с существую-щими отметками. Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок. Проектные уклоны, длины участков и параметры вертикальных кривых приведены в ведомо-стях продольного профиля и на соответствующих чертежах. Отвод воды с проезжей части обеспечивается поперечными уклонами покрытия и обочин, продольным уклоном дороги, откосами земляного полотна и водопропускными со-оружениями. Не допускается устройство замкнутых понижений и выпуск концентрирован-ного стока на неукрепленные участки, склонные к размыву. Ширина земляного полотна– 8,0 м. Ширина проезжей части– Тип-1 - 2х3,0 м. Тип-2 – 2х4,0 м. Конструкция земляного полотна назначена в соответствии с типовыми поперечными профилями. Крутизна откосов на чертежах принята дифференцированно, в том числе 1: 4 и 1: 1,5. Геометрия откосов, кюветов и переходных участков уточняется по поперечным про-филям. Проектом предусмотрены два типа дорожной одежды. Тип 1 применяется на участках с асфальтобетонным покрытием, тип 2 - на основной протяженности производственной дороги с щебеночным покрытием. Расчет конструкции выполнен для V категории дороги при расчетной нагрузке 100 кН на ось, интенсивности расчетной полосы 175 приведенных автомобилей в сутки и суммарном числе приложений нагрузки 767 138,75 за расчетный срок. Требуемый модуль упругости с учетом снижения для V дорожно-климатической зоны принят 189,1 МПа. Для щебеночной конструкции расчетный модуль на поверхности составляет 258,28 МПа, расчетный коэффициент прочности по упругому прогибу - 1,37 при требуемом 0,846. Условие морозо-устойчивости выполняется: ожидаемое пучение 4,62 см не превышает допустимое 6 см. Для пропуска поверхностного стока через земляное полотно ведомостью объемов работ предусмотрено устройство 17 шт железобетонных водопропускных труб: 8 шт круглых труб диаметром 1 000 мм и 9 шт прямоугольных труб сечением 2 000 × 2 500 мм. Конструкция труб включает звенья, оголовки, фундаментные и упорные блоки, подготовку, гидроизоляцию швов и укрепление входных и выходных русел. Для упорядочения дорожного движения и повышения его безопасности, улучшения информации водителей, проектом предусмотрена дорожная разметка. Разделение транспортных потоков противоположных направлений производится на дороге, имеющей ширину проезжей части 6 м и более при интенсивности движения 1000 и более транспортных средств (в сутки), а также в других случаях, когда этого требуют условия движения. Разделение транспортных потоков противоположных направлений производится с учетом организации и безопасности движения автомобильного транспорта с расчетной скоростью 40 км/ч обеспечиваются установкой необходимых дорожных знаков. Проектом предусмотрены архитектурные решения контрольно-пропускного пункта (КПП №1) Здание контрольно-пропускного пункта запроектировано одноэтажным, размерами в плане 3,0×3,0 м и высотой 3,0 м. Здание выполнено в виде одного сблокированного модуль-ного блока комплектной поставки. Каркас блок-модуля — легкая стальная металлокон-струкция. В составе здания предусмотрено помещение контрольно-пропускного пункта площадью 7,08 м². В помещении размещаются рабочее место персонала и необходимая мебель. Электроснабжение КПП №1 выполняется от проектируемого распределительного устрой-ства 0,4 кВ КТП силовым бронированным кабелем марки АВБбШв-5х25 мм². По рабочим чертежам протяженность данной

кабельной линии составляет 25 м..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусмотрены два типа дорожной одежды. Тип 1 применяется на участках с асфальтобетонным покрытием, тип 2 - на основной протяженности производственной дороги с щебеночным покрытием. Конструкции приняты по чертежу «Конструкция дорожной одежды» и ведомости дорожной одежды. Расчет конструкции выполнен для V категории дороги при расчетной нагрузке 100 кН на ось, интенсивности расчетной полосы 175 приведенных автомобилей в сутки и сум-марном числе приложений нагрузки 767 138,75 за расчетный срок. Требуемый модуль упругости с учетом снижения для V дорожно-климатической зоны принят 189,1 МПа. Для щебеночной конструкции расчетный модуль на поверхности составляет 258,28 МПа, расчетный коэффициент прочности по упругому прогибу - 1,37 при требуемом 0,846. Условие морозо-устойчивости выполняется: ожидаемое пучение 4,62 см не превышает допустимое 6 см..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Согласно письму Заказчика директивно принята продолжительность строительства — 9,0 мес., в том числе подготовительный период — 0,5 мес. Начало строительства – ноябрь 2026 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участок проектируемого строительства расположен в Жамбылской области Сарысуского района от известнякового карьера до станции Шабакты. Территория изыскания расположена в Жамбылской области Сарысуском районе в 7 км на юго-восток, восток и северо-восток от г. Жанатас. Длина участка улицы — 24 547,774 м. Трасса имеет 71 углов поворота.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источник водоснабжения: Для питьевого водоснабжения будет использоваться привозная вода из расположенного рядом населённого пункта. Для технических нужд также будет использоваться привозная вода. Питьевая вода используется на нужды работников. Техническая вода используется для полива автодорог. Для снижения пылевыделения в летнее время производить более интенсивное увлажнение дорог технической водой с водосборника, с помощью поливочной машины, что обеспечит уменьшение концентрации пыли и газов на рабочих местах. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: для намечаемой деятельности в период проведения работ, использование водных ресурсов непосредственно из поверхностных водных объектов. Качество необходимой воды: Качество необходимой воды: для намечаемой деятельности предусматривается использование воды сети хозяйственно-питьевого водоснабжения- питьевого качества.;

объемов потребления воды Объем потребления воды: Расход воды на хоз. бытовые нужды – 180 м3/год. Расход воды на полив территории – 684,24 м3/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Операции, для которых планируется использование водных ресурсов: В процессе проведения работ, вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды. сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности; Ближайшие водные объекты – р. Шабакты 1 и 2 прилегает к объекту. Границы водоохранных зон и полос реки Шабакты в Жамбылской области (Сарысуский район) установлены в соответствии с действующим Постановлением акимата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года № 318. Ширина прибрежной полосы, прилегающей к водному объекту, устанавливается не менее 35 метров (с особым режимом ограниченной хозяйственной деятельности). Территория с установленным специальным режимом для предотвращения загрязнения и истощения вод (для рек протяженностью от 10 до 50 км ширина зоны обычно составляет от 100 до 500 метров в зависимости от проектной документации и рельефа местности);

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемая деятельность не является объектом недропользования, использование участков недр не предусматривается.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. На земельном участке, зеленые насаждения отсутствуют. Снос зеленых насаждений на территории объекта не предусматривается. Нанесение некомпенсируемого ущерба другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству и растительному миру от намечаемой деятельности не будет.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности отсутствует.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности отсутствует.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности отсутствует.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности отсутствует.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Работы предусматривают использование следующих видов ресурсов: - Использование питьевой бутилированной и технической воды для потребностей работников. - Дизельное топливо, для работы техники. Ориентировочный необходимый объем не устанавливается. Источник приобретения ГСМ – ближайшие АЗС. -Автотранспорт (автогудронатор, катки, асфальтоукладчики, скреперы, автосамосвалы и т.п.). Теплоснабжение - не требуется. 1. компрессоры передвижные с ДВС; -1200 маш/час. 2. котлы битумные передвижные. -620 маш/час. 3. слив битума; -500 маш/час. Битум – 423 т. 4. укладка а/б смеси ; - 500 маш/час. Битум – 423 т 5.снятие ПРС с бульдозером; -400 маш/час. Грунт – 913,44 т 6. земляные работы, бульдозером. -1200 маш/час. Грунт – 103747 т. 7. погрузочно-разгрузочные работы; 1000 маш/час 8. сварочные работы; -200 маш/час. При сварке металлических стыков на территории проектируемого объекта производят сварку электродами марки Э42-160 кг, АНО4-225 кг, УОНИ 13/55-23 кг 9. агрегаты сварочные; - 48 маш/час 10. битумные работы; -500 маш/час. Битум – 423 т. 11. газорезочные работы; - 28 маш/час 12. лакокрасочные работы; -200 маш/час. Проводятся ручным нанесением. На посту лакокрасочных работ производится грунтовка и окраска металлических, бетонных и деревянных поверхностей. Расход лакокрасочных материалов на период строительных работ составляет: Лак БТ-123 63 кг., БТ-577 16 кг., Эмаль МА-015- 53 кг, Растворитель уайт спирит –2 кг. 13. склад инертных материалов; - 400 час/период. 14. спец техника. -960 маш/час. Иные ресурсы на период проведения работ - не требуются. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения природных ресурсов на период эксплуатации объекта- отсутствует..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общий ожидаемый объем выбросов на период проведения работ составит 8.4746807505 т/год. Предполагаемый перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства: Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) (3 кл. оп.) - 0.008221 т/год; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(332) (2 кл. оп.) - 0.00070246 т/год; Азота (IV) диоксид (4) (2 кл. оп.) - 0.0741976 т/год; Азот (II) оксид (6) (3 кл. оп.) - 0.012057085 т/год; Углерод (593) (3 кл. оп.) -

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Актюбинской области\Альсеркова А.К.

0.00645 т/год; Сера диоксид (526) (3 кл. оп.) - 0.01298 т/год; Углерод оксид (594) (4 кл. оп.) - 0.073032 т/год; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) (2 кл. оп.) - 0.00001725 т/год; Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625) (2 кл. оп.) - 0.0000759 т/год; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) (3 кл. оп.) - 0.05294 т/год; Бенз/а/пирен (54) (1 кл. оп.) - 0.0000001155 т/год; Формальдегид (619) 2 кл. оп.) - 0.00126 т/год; Уайт-спирит (1316*) (- кл. оп.) - 0.02095 т/год; Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) (4 кл. оп.) - 0. 45495684 т/год; Взвешенные вещества (3 кл. оп.) - 0.018046 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др.) (3 кл. оп.) - 3.996 т/год; Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 кл. оп.) - 3.7427945т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Хозяйственно – бытовые сточные воды отводятся в биотуалет и по мере заполнения вывозятся ассенизаторской машиной по договору с коммунальными службами на очистные сооружения. На производственные нужды вода используется только на полив автодорог. При этом, производственные сточные воды отсутствуют. Предусмотренной технологией производства работ, исключены любые сбросы сточных или других вод на рельеф и в природные поверхностные и подземные водные объекты..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период проведения работ образуются: - Смешанные коммунальные отходы (200301) – 1,479т/год. - Промасленная ветошь (130899*) – 0,01524т/год. - Отходы красок и лаков (080112) – 0,00688 т/год. - Отходы сварки (120113) – 0,00612т/год. - Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (170904)- 27 т/год. Бытовые отходы. Образуются в процессе деятельности работников на строительной площадке. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со специализированными организациями на свалку. Огарыши сварочных электродов представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо - 96-97; обмазка (типа Ti (CO)) - 2-3; прочие - 1. Размещаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности, предаются спец. предприятиям по договору. Жестяные банки из-под краски. Образуются при выполнении малярных работ. Состав отхода (%): жесть - 94-99, краска - 5-1. Не пожароопасны, химически неактивны. Размещаются в специальных тарах и по мере накопления предаются спец. предприятиям по договору. Ветошь промасленная. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Состав (%): тряпье - 73; масло - 12; влага - 15. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна. Размещаются в специальных тарах и по мере накопления предаются спец. предприятиям по договору. Все виды отходов размещаются на территории строительной площадке временно, на срок не более 6 месяцев. Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются специализированными организациям..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для реализации намечаемой деятельности необходимо получение экологическое заключение на воздействие в окружающую среду от ГУ “Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области”..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Стационарных постов РГП «Казгидромет» в районе намечаемой деятельности – нет.

Экологическое состояние атмосферного воздуха на рассматриваемой территории предварительно оценивается как допустимое. На основании этих данных, можно сделать вывод, что фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на рассматриваемой территории равны нулю. В районе размещения объекта отсутствуют крупные населенные пункты и промышленные предприятия. На рассматриваемой территории, где планируется осуществление намечаемой деятельности отсутствуют объекты, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты. Экологическое состояние почвогрунтов рассматриваемого района оценивается как допустимое. В непосредственной близости от рассматриваемого объекта исторических памятников, охраняемых объектов, археологических ценностей, а также особо охраняемых и ценных природных комплексов: (заповедники, заказники, памятники природы) нет. Растения и животные, занесенные в Красную Книгу, на территории отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Величина негативного воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух почвенный покров и растительный мир в период проведения работ оценивается как слабая, при которой изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, природная среда полностью самовосстанавливается, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, по временному масштабу – продолжительное воздействие, связанное с продолжительностью. Величина негативного воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы и животный мир в период проведения работ оценивается как слабая, при которой изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, природная среда полностью самовосстанавливается, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, по временному масштабу – продолжительное воздействие, связанное с продолжительностью. Анализируя вышеперечисленные показатели воздействия на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость экологического воздействия реализации намечаемой деятельности допустимо принять как низкой значимости, при которой негативные изменения в физической среде малозаметны..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Намечаемая деятельность не будет оказывать негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для реализации намечаемой деятельности будет предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на уменьшение влияния намечаемой деятельности на окружающую среду. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу В период проведения работ предусмотрены мероприятия по снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: - регулярный полив водой зоны движения машин и автотранспорта; -регулирование двигателей всех используемых машин, механизмов и автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов; - движение автотранспорта и машин только по дорогам и подъездам со специальным покрытием (щебень, асфальт, бетон); - применение для хранения, погрузки и транспортировки сыпучих, пылящих и мокрых материалов специальных транспортных средств, пневмомашин. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов Для намечаемой деятельности предусматривается ряд мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, которые до минимума снизят отрицательное воздействие намечаемой деятельности на подземные и поверхностные воды: При выполнении работ Подрядчик обязан выполнить следующие требования для ослабления воздействия на поверхностные и грунтовые воды: -все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительной площадки утилизируются специализированной организацией на договорной основе. Предусмотренные инженерные решения по водоснабжению, водоотведению и утилизации сточных вод соответствуют требованиям водоохранного законодательства РК. Мероприятия по минимизации воздействия на растительность С целью исключения воздействия строительных работ на растительный покров территории предусмотрены мероприятия: - обустройство мест временного сбора и хранения отходов; - организация автомобильного движения по автомобильным дорогам; - соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности. Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия отходов производства и потребления в период строительства и эксплуатации по намечаемой деятельности заключаются в организации мониторинга, включающего в себя: - постоянный учет

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Карагандинской области

образования отходов; - организация площадок для временного сбора образующихся отходов; - организация контейнеров для временного сбора отходов; - контроль и передача отходов специализированным организациям для утилизации или переработки..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Реализация намечаемой деятельности будет выполняться на основании технического задания на проектирование. Выбор альтернативных вариантов и иного расположения проектируемого объекта не предусматривается.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Азат Туралбаев

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ДАКульсерикова А.К.



Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульсерикова А.К.

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.