«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»
при акимате города Кокшетау

_____Макишев Р.А.

МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
2027г

Наименование предприятия:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау
Наименование объекта: Районная котельная №1 и №2

№ п/п	Мероприятие по соблюдению нормативов	объект источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий),	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей, тыс.тенге	Срок выполне-ния	Объем финансирования, тыс.тенге	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год
						на конец 2028 г			
1	2	3	4	5	6	7	17	18	
1	Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов согласно плана-графика ПЭК	ист. № 0001, 0002, 0003, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0021, 0023, 0024	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод Сера диоксид Углерод оксид Мазутная зола теплоэлектростанций Сероводород Алканы С12-19 Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Взвешенные частицы	Согласно программе ПЭК	-	1300,0	2027 г	1300,0	7950.034757 т/год

			Пыль абразивная Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин Серная кислота Бенз/а/пирен Формальдегид						
2	Проведение мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ	Граница СЗЗ	Азота (IV) диоксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Согласно программе ПЭК	-	600,0	2027 г	600,0	Соблюдение ПДК на границе СЗЗ
3	Технический осмотр, обслуживание электрофильтров марки ЭГБМ 1-34-12-6 ЭГЗ 50-34-12-6/4	ист. № 0012 дымовая труба	6456,49 т/г	Соблюдение требований 198 об атмосферном воздухе и его охране	-	500,0	2027	2308430,0	Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха
4	Орошение территории в теплое время года, складов инертных материалов, внутри площадных дорого	Территория складов	-	Соблюдение требований 198 об атмосферном воздухе и его охране	-	50,0	2027 г	50,0	Снижение количества выбросов пыли в сухую ветренную погоду
5	Своевременное обследование и ремонт золошлакопровода	Система золоудаления	-	Приложение 4 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VII п7.п.п2	-	170,0	2027 г	170,0	Соблюдение экологических требований в части охраны земельных ресурсов
6	Озеленение и благоустройство границы СЗЗ	Граница СЗЗ	Озеленение границы СЗЗ (не менее 40% озеленения) – высадка 1018	Приложение 4 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года	-	400,0	2027 г 2 квартал	400,0	-

			деревьев и 514 саженцев	№ 400-VII п7.п.п2					
7	Озеленение и благоустройство территории	Территория предприятия	Высадка 590 кустарников и 511 саженцев	Приложение 4 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VII п7.п.п2	-	300,0	2027 г 2 квартал	300,0	-
8	Организация временного хранения отходов на специально оборудованных местах в контейнерах. Передача отходов специализированным организациям	Территория предприятия	162,7576т	Согласно ПУО	-	80,0	Ежеквартально	80,0	162,7576т
	ВСЕГО:					3400,0		3400,0	