



Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы
130000 Ақтау қаласы, промзона 3, ғимарат 10,
телефон: 8/7292/ 30-12-89
факс: 8/7292/ 30-12-90

Республика Казахстан, Мангистауская область
130000, город Ақтау, промзона 3, здание 10,
телефон: 8/7292/ 30-12-89
факс: 8/7292/ 30-12-90

**Филиал "Dunga Operating GmbH"
в Республике Казахстан**

**Заклучение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: «Обустройство скважин м/р Дунга Мангистауской области».

Материалы поступили на рассмотрение: 14.08.2026 г. Вх. KZ15RYS01885005

Общие сведения

Нефтегазовое месторождение Дунга расположенного на территории Западного Казахстана, в Тупкараганском районе Мангистауской области в 52 км к северо-востоку от г.Ақтау, в 7.5 км от акватории Каспийского моря. Разработка месторождения производится ФК «Dunga Operating». Основная производственная деятельность ФК «Dunga Operating» в Республике Казахстан направлена на добычу и подготовку сырой нефти на месторождении Дунга. Ближайшими населенными пунктами являются поселки Саина Шапагатова и Акшукур, расположенные на расстоянии 14,0 и 32,0 км соответственно в южном направлении от месторождения. Через месторождение проходит асфальтированная автодорога, по которой осуществляется сообщение с городами: Ақтау, Форт-Шевченко, Жанаозен и поселками Саина Шапагатова, Акшукур и Таучик. Широко развита сеть грунтовых дорог, пригодных для передвижения автомобильного транспорта. Газопровод «Ақтау - Форт-Шевченко» проходит вдоль асфальтированной автодороги на расстоянии 2,0 км. Нефтепровод «Каламкас – Ақтау», соединяющий группу нефтяных месторождений полуострова Бузачи с магистральным нефтепроводом «Жанаозен-Атырау-Самара», находится на расстоянии 8,0 км от восточного контура месторождения. Ближайшие нефтяные месторождения Каражанбас и Каламкас расположены на расстоянии 120,0 км. Линия электропередач 220-110 кВт проходит через район рассматриваемого месторождения. В пределах горного отвода месторождения и его окрестностях отсутствуют здания и сооружения, сельскохозяйственные и лесные угодья.

Площадь горного отвода составляет 28125,9 га со следующими координатами угловых точек:

1. 44o06'00'' с.ш. 50o52'00'' в.д.
2. 44o08'00'' с.ш. 50o52'00'' в.д.
3. 44o08'00'' с.ш. 51o10'00'' в.д.
4. 44o00'00'' с.ш. 51o10'00'' в.д.



5. 44о00'00'' с.ш. 51о02'00'' в.д.

Площадь земельного отвода месторождения Дунга составляет 8 488,2733 га.

Краткое описание намечаемой деятельности

Целью проекта является обустройство девяти скважин на месторождении Дунга: DGA_10D; DGA_4D; DGA_261V; DGA_258V; DGA_262V; DGA_255V; DGA_253V; DGA_250V и DGA_56V. Проектом предусмотрена прокладка выкидных линий от скважин проекта и прокладка ЛЭП до скважин DGA_10D; DGA_4D; DGA_261V; DGA_258V; DGA_262V. Земляные работы по отсыпке скважин DGA_10D; DGA_4D; DGA_261V; DGA_258V; DGA_262V и подъездные автодороги к ним выполнены ранее отдельным проектом. В рамках обустройства скважин предусмотрено устройство следующих сооружений на скважине:

1. Приустьевой приямок (выполнен ранее отдельным проектом);
2. Рабочая площадка;
3. Фундамент под станок-качалку;
4. Фундамент под ремонтный агрегат;
5. Площадка распредел. щитов электроснабжения и шкафов контроля и управления;
6. КТПН;
7. Опора освещения с молниеприемником.

Скважины DGA_255V; DGA_253V; DGA_250V и DGA_56V являются существующими. В рамках текущего проекта предусмотрено устройство следующих сооружений на скважине:

1. Приустьевой приямок (существующий);
2. Рабочая площадка;
3. Фундамент под станок-качалку;
4. Фундамент под ремонтный агрегат;
5. Площадка распредел. щитов электроснабжения и шкафов контроля и управления;
6. КТПН (существующая);
7. Опора освещения с молниеприемником.

Плановое расположение проектируемых сооружений представлено на разбивочных планах по каждой скважине. Земляные работы по скважинам проектом не рассматриваются т.к. часть скважин ранее запроектирована, а часть – существующая. Подъезд автотранспорта для обслуживания скважин предусматривается по существующей дорожно-транспортной сети месторождения, а также по ранее запроектированным подъездным автодорогам.

Целью настоящего проекта являются:

- Обустройство площадок 9ти добывающих скважин DGA-255V, DGA-253V, DGA-250V, DGA-261V, DGA-258V, DGA-262V, DGA-10D, DGA-56V, DGA-4D нефтесбора месторождения Дунга, с целью увеличения объема добываемой нефти;
- Обеспечение транспорта флюида от добывающих скважин в систему сбора месторождения Дунга.

В проекте применены типовые решения аналогичных объектов месторождения Дунга по обустройству площадок добывающих скважин и организации системы сбора. Основное оборудование выполнено в блочно-модульном исполнении. Применяемое оборудование, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура и материалы рассчитаны и выбраны для работы в течение заданного периода времени, а также соответствуют проектным и техническим стандартам Заказчика. Запроектировано следующее технологическое оборудование и материалы:

- устьевое оборудование в блочном исполнении (расчетное давление 34.5 МПа (5000 psi)) на салазках для обустройства добывающих скважин;



- трубопроводы (включая фитинги и сопутствующие материалы) для прокладки выкидных линий Ду 80мм (3") и Ду 100мм (4") от добывающих скважин. Материал – труба из стекловолокна марки GRE (эпоксидная смола, армированная стекловолокном) по API 15 HR, расчетное давление 21.98 МПа (3188 psi);
- трубы, фитинги и сопутствующие материалы для модернизации выкидных линий от существующих скважин Ду 80мм. Материал – гибкие стеклопластиковые трубы (в бухтах) по API 15 HR/15S, расчетное давление 17.24 МПа (2500 psi);
- трубы, фитинги и сопутствующие материалы для монтажа надземной обвязки выкидного скида. Материал – стальные трубы по ASTM A333 GR.6, Дн 2" (60,3x11,07), 3" (88,9x15,24), 4" (114,3x17,2);
- станки-качалки модели 912-365-192 с допустимым крутящим моментом 103042 Н*м. На скважине предусматривается механизированный способ добычи. Эксплуатация скважины осуществляется станком-качалкой со штанговым насосом типа 912-365-192 компании Weatherford (производство Канада). В связи с высоким газовым фактором и характеристикам пласта предусматривается возможность реализации механизированного способа добычи посредством электроцентробежного насоса (ЭЦН). В связи с отсутствием необходимости обустройства дополнительных строительных конструкций в случае реализации добычи с применением ЭЦН на монтажных чертежах насос условно не показан. Окончательное решение о применении типа насоса будет решено после окончания периода опробывания скважины. Устьевое оборудование в блочно-модульном исполнении, расчетное давление 34.5 МПа (5000 psi), выполнено на салазках в комплекте с запорно-регулирующей арматурой и приборами КИПиА. Трубная обвязка на скидах (салазках) выполнена из стальных труб Ду 80 мм (3"). Трубопроводы снабжены запорной, предохранительной и аварийной арматурой, приборами контроля давления и температуры транспортируемой среды. Надземные стальные трубопроводы оснащаются теплоизоляцией минеральной ватой толщиной 60мм и электрообогревом с температурой поддержания 45°C. На скиде добывающей скважины предусматривается узел подключения пробоотборника (SPP-00014), снабженного двумя запорными арматурами. В период освоения добывающая скважина будет эксплуатироваться механизированным способом. Давление НГС на устье скважины составит около 17 бар изб., температура 45°C.

Продолжительность цикла строительства 8 месяцев Срок строительства намечаемой деятельности 2026-2027 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Ожидаемые виды и количество выбросов загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды – 0,005781 тонн (3 кл.опасности), марганец и его соединения – 0,000086 тонн (2 класс опасности), азота (IV) диоксид – 0,416409 тонн (2 класс опасности), азот (II) оксид – 0,0067407 тонн (3 класс опасности), сажа – 0,036107 тонн (3 класс опасности), сера диоксид – 0,056568 тонн (3 класс опасности), углерод оксид – 0,368345 тонн (4 класс опасности), диметилбензол – 0,009563 тонн (3 класс опасности), формальдегид – 0,007218 тонн (2 класс опасности), Бенз/а/пирен (1 класс опасности) – 0,0000007 т/год, Хлорэтилен (1 класс опасности)-0,000000016 т/год, Уайт-спирит (4 класс опасности) - 0,006098 т/год, алканы C12-C19 – 0,186537 (4 класс опасности), взвешенные вещества (3 класс опасности) – 0,006217 т/год, пыль абразивная – 0,004131 т/год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % - 11,720702 тонн (3 класс опасности). **Всего к выбросу в атмосферу предполагается 12,8912 тонн выбросов без учета передвижных источников.** Более точное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и количество стационарных источников загрязнения на период строительных работ будет рассчитано на основании сметного раздела. **Нормативные объемы выбросов при эксплуатации составит 7,02517 т/период:** сероводород (3 кл.опасности) 0,00407 т/год, углеводороды предельные C1-C5 -4,91168 тонн, углеводороды предельные C6-C10 -1,81663 тонн, бензол (2 кл.оп)- 0,02372 т/год, диметилбензол (3 кл.оп) -0,00746 т/год, метилбензол



(3 кл.оп) – 0,01491 т/год, алканы C12-C19 – 0,2467 тонн (4 класс опасности); Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей нет.

Водопотребление - общее. Для питьевого водоснабжения используется привозная бутилированная вода. Хоз-бытовые и вспомогательные нужды работающего персонала обеспечиваются питьевой водой, которая доставляется автоцистернами согласно договору. Техническая вода для производственных нужд (пылеподавление) будет также доставляться автоцистернами согласно договору. В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые, хоз-бытовые и технические нужды. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования» (пункт.18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № КР ДСМ-49). Вода, использованная на пылеподавление и участвующая в подготовке растворов, относится к безвозвратным потерям. Вода привозная, доставляется на площадку строительства автотранспортом - поливомоечными машинами.

Расчет норм водопотребления и водоотведения Расход воды для хоз бытовых нужд по виду работ: Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства. Водопотребление: 379,636 м3/цикл. Водоотведение: 379,636 м3/цикл. На период строительно-монтажных работ: Хоз-бытовые нужды – 309,636 м3/цикл, технические нужды – 70 м3/цикл

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Промасленная ветошь (15 02 02*) 0,0381 т/цикл Металлолом (16 01 17) - При строительных, ремонтных работах, техническом обслуживании и демонтаже – 2,0 т/цикл, Строительные отходы (17 09 04) – 1,0 т/цикл Огарки сварочных электродов (12 01 13) Сварочные работы – 0,09 т/цикл, Коммунальные отходы (20 03 01) - жизнедеятельность работающего персонала и проживающих в строительных бригадах – 2,35 т/цикл Метод утилизации Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.

Растительный мир типичный для полупустынь. Согласно проектным решениям, использование растительных ресурсов, а также необходимость вырубki или переноса зеленых насаждений отсутствует. На территории проектируемых работ зеленые насаждения отсутствуют.

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается. Согласно проектным решением использование животного мира отсутствует.

При эксплуатации. Электроснабжение - дизель – генераторная установка (ДГУ) основные и резервные. Необходимое количество ГСМ (дизельное топливо) при строительстве – 1,857 т, бензин – 4,22 т.

Уровень воздействия при реализации рабочего проекта «Обустройство скважин м/р Дунга Мангистауской области» на элементы биосферы находится в пределах адаптационных возможностей данной территории. Воздействие на здоровье населения отсутствует, ввиду большого отдаления от них. Реализация проекта окажет положительное влияние на местную и региональную экономику и спрос товаров местного производства, а также окажет рост среди занятости местного населения.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий:



Атмосферный воздух. Для уменьшения выбросов в приземный слой атмосферы и их воздействия должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- строгое соблюдение технологического регламента работы техники;
- постоянная проверка двигателей автотранспорта на токсичность;
- применение технологических установок и оборудования, исключающих создание аварийных ситуаций;

Почвенно-растительный покров. необходимо предусмотреть:

- рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной территории;
- регламентацию передвижения транспорта;
- рекультивация нарушенных земель;
- применение экологически безопасных материалов.

Животный мир. В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период строительства должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- максимальное сохранение почвенно-растительного покрова;
- минимизация освещения в ночное время на участках строительства;
- строгое соблюдение технологии производства;
- поддержание в чистоте прилежащих территорий;
- инструктаж рабочих и служащих о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся и т.д.

Поверхностные и подземные воды. выполнение следующих мероприятий:

- постоянный контроль использования ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки транспортных средств, своевременный сбор и утилизация возможных протечек ГСМ.

Отходы производства и потребления. К основным мерам охраны окружающей среды от воздействия отходов производства и потребления можно отнести:

- сбор отходов отдельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.);
- своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, годных для дальнейшей транспортировки и переработки на специализированные предприятия;

В ходе работ предусматривается свести до минимума получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий.

Намечаемая деятельность: «Обустройство скважин м/р Дунга Мангистауской области», относится согласно пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI к I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».



Руководитель департамента

Джусупкалиев Армат Жалгасбаевич

