

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУКОМИТЕТІНІҢ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы
130000 Ақтау қаласы, промзона 3, ғимарат 10,
телефон: 8/7292/ 30-12-89
факс: 8/7292/ 30-12-90

Республика Казахстан, Мангистауская область
130000, город Ақтау, промзона 3, здание 10,
телефон: 8/7292/ 30-12-89
факс: 8/7292/ 30-12-90

Филиал компании «Buzachi Operating Ltd»

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: «Изменение назначений существующих скважин и оптимизация работ скважин на месторождении Северные Бузачи».

Материалы поступили на рассмотрение: 22.09.2026 г. Вх. KZ45RYS01925593

Общие сведения

Район строительства находится на месторождении Северные Бузачи, которое расположено в прибрежной зоне Каспийского моря на севере полуострова Бузачи. Административно месторождение и временные подъездные дороги к нему входят в состав Тюбкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан. Ближайший населенный пункт - вахтовый поселок ФК «BUZACHI OPERATING LTD» («БузачиОперейтинг Лтд») и вахтовый поселок подрядчиков расположены на расстоянии примерно 7 км. Расстояние от месторождения до с. Таушик – 173 км Жыңғылды – 191 км, Шетпе – 202 км. Областной центр – г. Ақтау находится от месторождения в 245 км. Автомобильные дороги соединяют месторождение Северные Бузачи с промыслами Каламкас и Каражанбас, с поселками Шетпе и городами Форт-Шевченко и Ақтау. В пределах горного отвода месторождения и его окрестностях отсутствуют здания и сооружения гражданского назначения, сельскохозяйственные и лесные угодья. Выбор места обусловлен участком недр, выданным по Контракту на недропользование для добычи нефти и газа.

Контракт на добычу углеводородов на месторождении Бузачи Северные в Мангистауской области РК №4974-УВС от 25 октября 2021 г. Срок действия – до 25 октября 2046 года. Вид недропользования – разведка и добыча углеводородов. Географические координаты: 1. 45°11'00" сев долготы, 51°34'07" вост широты 2. 45°11'09" сев долготы, 51°41'46" вост широты 3. 45°10'33" сев долготы, 51°51'31" вост широты 4. 45°08'45" сев долготы, 51°50'25" вост широты 5. 45°07'50" сев долготы, 51°48'20" вост долг. 6. 45°09'01" сев долготы, 51°44'32" 7. 45°07'38" сев долготы, 51°37'50" 8. 45°07'24" сев долготы, 51°34'22" в.д. 9. 45°07'53" сев д., 51°31'18" в.д.; Координаты скважин:

NB4057-2 СШ 45,1320011, 51,5216705 ВД	NB14031: СШ 45,1350671, 51,5241519 ВД
NB443: СШ 45,1396153, 51,5489143 ВД	NB401-1: СШ 45,1486321, 51,5440024 ВД
NB14019-1: СШ 45,1509665, 51,5433990 ВД	NB5158: СШ 45,1394645, 51,5839604 ВД
NB6308: СШ 45,1486144, 51,6091402 ВД	NB3005-2: СШ 45,1747138, 51,5832390 ВД
NB351: СШ 45,1686525, 51,5959658 ВД	NB6600-3Н: СШ 45,1621612 51,6257826 ВД
NB621: СШ 45,1642568 51,6373799 ВД	NB611: СШ 45,1654687 51,6410948 ВД



NB745-1: СШ 45,1706640 51,6388774 ВД	NB41: СШ 45,159016351,6524566 ВД
NB605-3Н: СШ 45,1664313 51,6585350 ВД	NB801:СШ45,1721744 51,6723604ВД
NB11019: СШ 45,1835610 51,6415279 ВД	NB6217-1: СШ45,1662941 51,6741566 ВД
NB631: СШ 45,1633447 51,6918461 ВД	NB908-2: СШ 45,1726594 51,7022232 ВД
NB901: СШ 45,1726654 51,7056385 ВД	NB100-1Н: СШ 45,1774027 51,7076014 ВД
NB1015: СШ 45,1730099 51,7238131 ВД	NB1016-4Н: СШ 45,1739377,51,7269172ВД
NB1024-2: СШ 45,1702546 51,7263595 ВД	NB1032:СШ 45,1674730 51,7197961 ВД
NB1053-1: СШ 45,1596532 51,7125937 ВД	NB1055-2: СШ 45,1604402 51,7179213 ВД
NB691: СШ 45,1536537 51,7240058 ВД	NB10514-1: СШ 45,1546605 51,7636938 ВД

Краткое описание намечаемой деятельности

Целью проекта является модернизация и оптимизация способов эксплуатации существующих скважин с применением насосного оборудования (УШВН, УЭВН, УЭЦН, УШГН), а также сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу и транспорт продукции скважин. Проектируемые объекты после завершения строительства и ввода в эксплуатацию будут являться частью производственных объектов месторождения Северные Бузачи. Рабочим проектом предусматривается: Раздел-01. Перевод 30 существующих добывающих скважин в фонд нагнетательных; Раздел-02. Переобвязка устья 25 существующих нагнетательных скважин; Раздел-03. Перевод 10 существующих нагнетательных скважин в фонд добывающих; Раздел-04. Оптимизация способа эксплуатации 11 существующих скважин с применением насосного оборудования УШВН, УЭВН, УЭЦН, УШГН. По проекту все скважины, существующие и обустроены в ранних выполненных проектах «Обустройство месторождения Северные Бузачи».

Раздел-01. Перевод 30 существующих добывающих скважин в фонд нагнетательных. Проектом предусматривается: Перевод 30 существующих добывающих скважин в фонд нагнетательных: NB41, NB100-1Н, NB351, NB401-1, NB443, NB611, NB605-3Н, NB621, NB631, NB691, NB745-1, NB801, NB901, NB908-2, NB1015, NB1016-4Н, NB1024-2, NB1032, NB1053-1, NB1055-2, NB3005-2, NB4057-2, NB5158, NB6217-1, NB6308, NB6600-3Н, NB11019, NB14019-1, NB14031, NB10514-1. Для скважин по проекту не предусмотрено прокладка нагнетательных линии будет использоваться существующий трубопровод. Существующие трубопроводы применяются и для добывающих, и для нагнетательных скважин, то есть технические характеристики ранее использованных труб для выкидных линий с запасом соответствуют рабочим условиям эксплуатации труб в качестве нагнетательных. На сборных манифольдных станциях при переводе добывающих скважин на водонагнетательные заглушается нефтяной коллектор после снятие обратного клапана и далее будет предусмотрена запорная арматура 4" ANSI 600 для переключения потока на коллектор системы ППД. Раздел-02. Переобвязка устья 25 существующих нагнетательных скважин. Проектом предусматривается переобвязка 25 существующих нагнетательных скважин: NB14, NB19, NB45-3, NB49-3, NB112-3, NB608, NB612-3, NB650, NB661-1, NB665, NB685, NB749, NB756, NB901-2, NB907, NB3000, NB6236, NB6263, NB6321, NB6696, NB10242-1Н, NB10427, NB14033, NB37, NB11056. При переобвязке нагнетательных скважин, надземная часть трубопроводов старой обвязки устья скважины полностью демонтируется и монтируется согласно новой схеме совместно-раздельной заправки нагнетательной скважины. Обустройство устья нагнетательных скважин включает установку запорной арматуры, обратного клапана, регулируемого дроссельного клапана, расходомера и обвязочных трубопроводов. Раздел-03. Перевод 10 существующих нагнетательных скважин в фонд добывающих. Проектом предусматривается перевод 10 существующих нагнетательных скважин в фонд добывающих: G172, NB224, NB735, NB935, NB1055, NB6232, NB6238, NB247-3, NB706-2, NB1079. При переводе нагнетательных скважин на добывающие, надземная часть трубопроводов обвязки устья нагнетательной скважины полностью демонтируется и затем монтируется согласно схеме добывающий скважины. Обустройство устья добывающих скважин включает установку установки ЭКМ (электроконтактный манометр), запорной арматуры, обратного клапана,



счетчик замера жидкости, обвязочных трубопроводов и термометра. Раздел-04. Оптимизация способа эксплуатации 11 существующих скважин с применением насосного оборудования УШВН, УЭВН, УЭЦН, УШГН Проектными решениями предусматривается модернизация и оптимизация способов эксплуатации 11 существующих скважин с применением насосного оборудования (УШВН, УЭВН, УЭЦН, УШГН). По проекту все скважины, существующие и обустроены в ранних выполненных проектах «Обустройство месторождения Северные Бузачи». Проектом предусматривается: Оптимизация способов эксплуатации скважин: NB688-3, NB10482-1Н, NB1048-1Н, NB1043-2Н, NB646-3Н, NB1089-4Н, NB1097-4Н, NB6102-3Н, NB6104-2Н, NB10491Н, NB6124-2Н с применением насосного оборудования (УШВН, УЭВН, УЭЦН, УШГН), а также унификация устьевой обвязки скважин в соответствии с типовыми решениями, разработанными в ранее выполненных проектах. На месторождении Северные Бузачи проектом предусмотрено использование четырех способов добычи нефти для существующих скважин. Скважины оснащаются: ☐ винтовыми насосами (УШВН); ☐ электровинтовыми насосами (УЭВН); ☐ электроцентробежными винтовыми насосами (УЭЦН); ☐ глубинно-штанговыми насосами (УШГН) с применением станков-качалок. Фундамент под станок-качалку, а также сетчатое ограждение станка-качалки при эксплуатации УШГН поставляются в комплекте с установкой штангового глубинного насоса.

Начало строительства – IV квартал (октябрь) 2026 года. Продолжительность строительства 6 месяцев. Начало эксплуатации проектируемых объектов с середины 2027 года. Срок эксплуатации проектируемых объектов – до ликвидации месторождения.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Нормативные объемы выбросов при строительстве составит: 12,5666 т/период Железо (II, III) оксиды (3 кл.оп) – 0,000055 т/период, марганец и его соединения (2 кл.оп) – 0,000001 т/период, азота диоксид (2 кл.оп) – 0,830153 т/период, азот оксид (3 кл.оп) 0,134867 т/период, Углерод (3 кл.оп) -0,072403 т/период, сера диоксид (3 кл.оп) – 0,109258 т/период, углерод оксид (4 кл.оп) – 0,725353 т/период, Диметилбензол (3 кл.)- 0,0603 т/период, Бенз/а/пирен (1 кл.оп)- 0,0000013, хлорэтилен (1 кл.опасности) 0,00000001 т/период, формальдегид (2 кл.оп) – 0,014474 т/период, уайт-спирит – 0,01305 т/период, углеводороды предельные C12-19 (4 кл.оп) – 0,374895 т/период, взвешенные вещества (3 кл.оп) -0,000654 т/пер, пыль абразивная (4 кл.оп) -0,000427 т/пер, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в % 70-20 (3 кл. оп) – 10,230664 т/период. Нормативные объемы выбросов при эксплуатации составит: углеводороды предельные C1-C5 - 12,16141247 тонн, углеводороды предельные C6-C10 - 16,65942316 тонн; Согласно Приложению 1, Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года №346 «Об утверждении Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей», намечаемая деятельность не входит в виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Временное водоснабжение строительства – питьевая вода (бутилированная) предусматривается доставкой автотранспортом и автоцистернами из города Актау (245 км), за счет собственных средств Подрядчика. Для производственных нужд (опрессовка трубопроводов, пылеподавление) используется пресно техническая Волжская вода, поступающая по водоводу «Астрахань – Мангистау» (АО «КазтрансОйл»). Водоохранные зоны и полосы на планируемом участке работ отсутствуют. Вид водопользование – общее;

Общее водопользование с использованием привозной бутилированной питьевой воды – для питьевых нужд, и волжская вода (пресно техническая вода), поступающая по водоводу «Астрахань – Мангистау» (АО «КазтрансОйл») – для производственных нужд.

Для питьевых нужд – привозная бутилированная питьевая вода, для хозяйственно-бытовых нужд (умывальни, столовая, душевые) - волжская пресно техническая вода, для производственных нужд (опрессовка трубопроводов, пылеподавление) – волжская пресно техническая вода. Отходы от биотуалетов вывозятся по договору подрядной организации в специализированную компанию на утилизацию. Сточные воды от промывки оборудования



собираются в дренажные емкости и вывозятся подрядной организацией на утилизацию или на повторное использование на других объектах.;

Основные виды отходов на период строительных работ на месторождении Северные Бузачи составят: металлолом – 1,6 т/период. Металлолом- инертные отходы, остающиеся при строительстве, техническом обслуживании и демонтаже оборудования (металлические стружки, обрезки труб, арматуры и т.д.). По мере накопления вывозятся подрядной организацией на договорной основе. Промасленная ветошь – 0,05 тонн. Ветошь собирается в контейнер и вывозится на утилизацию. Огарки сварочных электродов Э-42 – 0,007 т/период, образуются в процессе проведения сварочных работ. Огарки складываются в контейнеры и по мере накопления вывозятся подрядной организацией на договорной основе. Отходы тары ЛКМ – 0,7701 т/ период, образуются в процессе покрасочных работ. Отходы тары складываются в контейнеры и вывозятся на договорной основе. Строительные отходы – 2,5 т/период, отходы образующиеся в процессе производства строительных работ. Собираются в контейнеры и вывозятся на договорной основе. ТБО– 2,625 т/период, образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала и включают в себя отходы столовой, бытовой мусор, канцелярский и упаковочный мусор, ветошь и т.д. Класс опасности - 5. ТБО передаются на утилизацию в стороннюю организацию на договорной основе, отходы пластиковой тары – 0,718 тонн.

Растительный покров региона очень редко встречается, либо отсутствует вовсе, что обусловлено своеобразием суровых природных условий – засушливость климата, резкие колебания температуры, большой дефицит влажности и высокая засоленность почв. Растительность на рассматриваемых участках сформирована в основном биюргуновой и боялычево-биюргуновой ассоциациями с проективным покрытием 20-25 %, представлен единичными экземплярами ежовника шестинногого или изреченными саксаульчиками. В целом по месторождению отмечено 7 семейств, из них полукустарников – 6 видов, кустарников – 7 видов, трав – 4 вида. Большинство из них ксерофиты и ксерогалофиты. Редких, эндемичных и реликтовых видов растений не обнаружено. В рамках настоящего проекта растительные ресурсы не используются, вырубка и перенос зеленых насаждений не предполагаются.

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью. При реализации настоящего проекта использование объектов животного мира не предполагается;

Необходимое количество ГСМ при строительно-монтажных работах на территории строительства составит: дизельное топливо – 35,252 т/период, бензин 0,17 т/период. Строительные материалы: сварочные электроды – 0,412 т/период, лакокрасочные материалы – 0,163 т/период, битум – 5,015 т/период, пылящие строительные материалы (щебень, ПГС, песок) – 72440 т/ период. Потребность в электрической энергии: трансформаторы 20/0,4 КВ. Потребность в ресурсах в период эксплуатации отсутствует.

Атмосферный воздух: Воздействие на состояние атмосферного воздуха при реализации проекта может быть оценено как незначительное, временное при строительстве и незначительное, постоянное при эксплуатации. Поверхностные и подземные воды- при строительстве проектируемых объектов воздействие на поверхностные и подземные воды будет незначительным. Последствия будут носить ограниченный и локальный характер и не приведут к необратимым изменениям в природной среде. Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов можно оценить как допустимый. С учетом всех предусмотренных технических решений и специальных мероприятий воздействие проектируемой деятельности не окажет значительного влияния на поверхностные и подземные воды.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий:

Атмосферный воздух: Своевременное проведение ППР и профилактика всего автотранспорта; все используемые автотранспортные средства, машины, механизмы и



специальная техника должны своевременно проходить обязательный технический осмотр применение неэтилированного бензина; укрытие поверхности пылящих материалов при транспортировке; контроль за точным соблюдением технологии производства работ; при укладке, разравнивании и уплотнении грунта производится пылеподавление. Водные ресурсы: отвод сточных вод с технологических площадок в дренажные емкости (дренажные приемники); бетонирование технологических площадок с устройством бортиков из бетонных бортовых камней, исключающих разлив нефтепродуктов на рельеф; усиленная защита трубопроводов от коррозии; система автоматики и телемеханики, обеспечивающая работу систем сбора, транспорта и подготовки нефти в безаварийном режиме, необходимый контроль за всеми параметрами, обеспечивающими защиту ОС; надежный контроль качества сварных стыков физическими и радиографическим методами, обеспечивающей надежность герметизации технологических систем; защита стальных подземных трубопроводов от почвенной коррозии, а также электрохимзащиты; внедрение замкнутых циклов водопользования; ограничение и обоснование земляных работ; строго нормировать использование воды. Почвенный и растительный покров: на каждом объекте работы спецтехники должен быть организован сбор отработанных масел с последующей отправкой их на регенерацию; слив масла на растительный и почвенный покров запрещается; движение наземных видов транспорта осуществляться только по отведенным дорогам; проведение на заключительном этапе строительства работ технической рекультивации. Отходы: инвентаризация, сбор промтоваров с их сортировкой по токсичности в специальных емкостях и на специально оборудованных полигонах; повторное использование отходов; Животный мир: ограничение технологической деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием; маркировка и ограждение опасных участков; создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты; принятие административных мер для пресечения браконьерства; ограничение подачи звуковых сигналов, снижение шумового фактора.

Намечаемая деятельность: «Изменение назначений существующих скважин и оптимизация работ скважин на месторождении Северные Бузачи» относится согласно пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI к I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».



Руководитель департамента

Джусупкалиев Армат Жалгасбаевич

