

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігі Табиғи
монополияларды реттеу
комитетінің Жетісу облысы
бойынша департаменті

«16» 07 2026 жылғы
№ 44-нб

«Жетісу облысының
энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық
басқармасы» мемлекеттік
мекемесі

«16» 07 2026 жылғы
№ 86-нб

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

«Талдықорған Акционерлік электржүйелерінің тасымалдау компаниясы» акционерлік қоғамының электр энергиясын беру және бөлу қызметіне 2026 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламасына өзгерістер енгізу туралы

Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 14) тармақшасына, 9-бабының 2) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығымен бекітілген Тарифтерді қалыптастыру қағидаларының 2 Параграфына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бірлескен бұйрықтың №1 қосымшасына сәйкес, «Талдықорған Акционерлік электржүйелерінің тасымалдау компаниясы» акционерлік қоғамының электр энергиясын беру және бөлу қызметі бойынша 2026 жылға арналған инвестициялық бағдарламаға өзгерістер енгізілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жетісу облысы бойынша департаментінің табиғи монополияларды және бағаларды реттеу бөлімі, осы бұйрықты «Талдықорған Акционерлік электржүйелерінің тасымалдау компаниясы» акционерлік қоғамының назарына жеткізсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын өзімізге қалдырамыз.

4. Осы бірлескен бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Табиғи
монополияларды реттеу комитетінің
Жетісу облысы бойынша
департаментінің басшысы

Д.Калибеков

«Жетісу облысының
энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық
шаруашылық басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің
басқарма басшысы

А. Бекетаев



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области по Жетысу
№ -ОД от " " 2026 года

Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"

Вид деятельности: Услуги по передаче и распределению электрической энергии

Период инвестиционной программы 2026 год

№ п/п	Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Ед. изм.	Источник инвестиций (собственные средства, амортизационные отчисления)		Примечания
				Кол-во	Сумма без НДС	
1	Модернизация распределительных сетей ВЛ-10кВ №42 от ПС-134 г.Жаркент, область Жетысу	1967	км.	21,5	553 640,62	Линия ВЛ-0,4кВ-17,043 км, КТП-10/0,4кВ (мощность 63кВА)-1 шт, КТП-10/0,4кВ (мощность 100кВА)-2 шт, КТП-10/0,4кВ (мощность 160кВА)-3 шт, КТП-10/0,4кВ (мощность 250кВА)-3 шт, Абоненты: 3ф-85шт; 1ф-465шт
2	Модернизация сетей электроснабжения ВЛ-35 №33 Екіаша-Теректі Сарканский район, область Жетысу	1973	км.	18,8	476 229,48	Линия ВЛ-35кВ-18,8км
3	Модернизация распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ №68-05 г. Текели, область Жетысу	1961	км.	6,9	132 376,74	Линия ВЛ- 6 кВ-2,4км, ВЛ-0,4кВ -4,5км; КТП-6/0,4кВ без ТМ (мощность 250кВА) -1 шт, Абоненты: 3ф-15 шт; 1ф-454 шт.
4	Модернизация распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ №68-02 г. Текели, область Жетысу	1960	км.	13,9	201 948,61	ВЛ-0,4кВ - 13,9км; КТП-6/0,4кВ без ТМ (мощность 400кВА) -1 шт, КТП-6/0,4кВ без ТМ (мощность 250кВА) -2 шт Абоненты: 3ф-9 шт; 1ф-492 шт.
5	Модернизация распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ №67-07 г. Текели, область Жетысу	1960	км.	10,9	170 580,10	Линия ВЛ-6кВ – 7,8км ВЛ-0,4кВ -3,1км; КТП-6/0,4кВ без ТМ (мощность 160кВА) -2 шт, Абоненты: 3ф-10 шт; 1ф-80шт.
6	Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4кВ №44 от ПС-134 г.Жаркент, область Жетысу	1992	км.	16,7	415 224,45	Линия ВЛ-10кВ -5,6км; Линия ВЛ-0,4кВ – 11,069км; КТП-10/0,4кВ (мощность 100кВА)-1 шт, КТП-10/0,4кВ (мощность 160кВА) - 3 шт, КТП-10/0,4кВ (мощность 400кВА) -3 шт, КТП-10/0,4кВ (мощность 630кВА) -1 шт, Абоненты: 3ф-197шт; 1ф-674шт
ИТОГО:				88,7	1 950 000,00	
Инвестиционная программа по нац.проекту на 2026 год						
1	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10/0,4кВ №165-05 в п.Балпык би, Коксуского района, области Жетысу	1971	км	43,12	901 811,40	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 6,32 км. Замена ВЛ-0,4кВ на изолированную ВЛИ-0,4кВ протяженностью - 36,8 км.

2	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10/0,4кВ №165-06 в п. Балпык би, Коксуевского района, области Жетісу	1982	км	34,05	560 035,58	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 6,0 км. Замена ВЛ-0,4кВ на изолированную ВЛИ-0,4кВ протяженностью - 28,05 км.
3	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ №151-08 в г. Уштобе (п. Оян, п. Айту, п. Умтыл, ин. Жанаталап) Каратайского района	1967	км	79,27	943 046,12	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 10,67 км. Замена ВЛ-0,4кВ на изолированную ВЛИ-0,4кВ протяженностью - 68,6 км.
4	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10/0,4кВ №151-16 в г. Уштобе, Каратайского района, области Жетісу	1967	км	26,96	395 114,68	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 8,2 км. Замена ВЛ-0,4кВ на изолированную ВЛИ-0,4кВ протяженностью - 18,76 км.
5	Модернизация КЛ-10 кВ №1, №3, №17, №21, №22, №52, №53, №54, №55, №63, №70, №108 г. Талдыкорган, область Жетісу	1988	км	9,70	256 914,87	Замена бронированного кабеля АСБ-10кВ на кабель из сшитого полиэтилена АПвП-10кВ
6	Реконструкция подстанции ПС-110/35/10кВ кВ №151 в г. Уштобе Каратайского района	1983	объект	1	347 701,12	Замена устаревшего оборудования по стороне 35 кВ и 10кВ
7	Реконструкция подстанции ПС-110/35/10кВ кВ №159 в г. "Карабулак" Ескельдинского района	1971	объект	1	612 878,07	Замена устаревшего оборудования по стороне 35 кВ
8	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ № 183- 02 в городе Саркан	1983	км	74,43	1 781 161,06	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 12,3 км. Замена ВЛ-0,4кВ на изолированную ВЛИ-0,4кВ протяженностью - 62,133 км.
9	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ № 183- 03 в городе Саркан	1981	км	37,56	660 247,69	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 7,2 км. Замена ВЛ-0,4кВ на изолированную ВЛИ-0,4кВ протяженностью - 30,36 км.
10	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ № 159- 7 в п. Карабулак Ескельдинского	1972	км	49,00	733 119,04	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 13,2 км. Замена ВЛ-0,4кВ на изолированную ВЛИ-0,4кВ протяженностью - 35,8 км.
11	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10-04 кВТ №14 от ПС-131 Кербулакского района области Жетісу	1963	км	28,14	367 146,78	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 18,76 км. Замена ВЛ-0,4кВ на изолированную ВЛИ-0,4кВ протяженностью - 9,375 км.
12	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ № 1702 Арасанского участка Аксуевского района	1987	км	18,41	223 492,88	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 18,41 км.
13	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ №5 от ПС-184 Сарканского района	1973	км	16,35	253 963,57	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 16,345 км.
14	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ №9 от ПС-159 Ескельдинского района	1975	км	47,12	547 201,98	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 47,115 км.
15	Модернизация распределительных сетей ВЛ-0,4кВ №129-01, №129-03 от ПС-110/10кВ №129 "Терсаккан" в п.Талдыбулак, Кербулакского района, области Жетісу	1986	км	10,00	190 692,94	Замена ВЛ-10кВ на защищенную ВЛЗ-10кВ протяженностью - 10 км. Замена ТП-10/0,4 кВ на КТП-10/0,4кВ (100кВА)-3 шт, КТП-10/0,4кВ (400кВА) -1 шт,
ИТОГО:			км	474,1/2 ед	8 774 527,79	
ВСЕГО:			км	562,8/2 ед	10 724 527,79	

16	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в частном и благоустроенном секторах г.Талдыкорган		шт	40 636	3 716 633,81	<p>34 223 шт - 1-ф ный прибор учета эл.энергии типа СО-Э711 RTX OP PП RS Z I=5 (60) A U=220 1.0/2.0 с модулем LORAWAN,</p> <p>4 386 шт- 3-х прибор учета эл.энергии типа СА-Э720 RTX OP PП RS Z I=10 (100) A U=3*220/380 1.0/2.0 LORAWAN</p> <p>1 652шт- 3-х прибор учета эл.энергии типа СА4У-Э720 RTX OP PП RS Z I=5 (7.5) A U=3*220/380 1.0/2.0 LORAWAN</p> <p>375 шт- 3-х прибор учета эл.энергии типа САРЗУ-Э 712 TX OP PП RS Z I=5 (7.5) A U=3*100/380 0.5/1.0 с модулем 3 G GPRS</p> <p>100 шт- шкаф коммуникационный в комплектации с базовой станцией LORAWAN типа ЦУЭ-НП-100-BZ-08</p> <p>2000 шт- шкаф учета электроэнергии типа ЦУЭНП-03-1Н -00-000</p> <p>100 шт- опора ЖБ-105</p>
	ВСЕГО:			562,8/2 ед	14 441 161,601	