

KZ40RYS01941009

30.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "Эмбаунагаз", 060002, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ, улица Шоқан Уәлиханов, строение № 1, 120240021112, ІЗМҰХАНБЕТ РИНАТ НҰРҒОЖАҰЛЫ, 87122993461, info@emg.kmg.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность – Реконструкция внутрипромысловой системы сбора жидкости м/р. НГДУ "Кайнармунагаз" Кызылкогинского района, Атырауской области. Данный вид деятельности отсутствует в Приложении 1 Экологического кодекса РК. Проектом предусмотрена реконструкция и замена существующих промысловых, внутриплощадочных и межпромысловых технологических трубопроводов на объектах м/р. Кенбай (Восточный Молдабек и Северный Котырмас), Б. Жоламанова. Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию существующих трубопроводов на территории действующего месторождения НГДУ «Кайнармунагаз». Намечаемая деятельность технически связана с основной производственной деятельностью действующего объекта, поскольку реконструируемые трубопроводы являются частью существующей технологической инфраструктуры месторождения. При этом проектом не предусматривается увеличение производительности или мощности действующего объекта, изменение функционального назначения трубопроводов, увеличение потребления природных ресурсов, топлива и сырья в период эксплуатации, расширение территории объекта либо вовлечение новых земель, а также изменение существующей технологии производственного процесса. Воздействие на окружающую среду в рамках реализации проекта будет преимущественно связано с временным периодом проведения строительно-монтажных и демонтажных работ. После завершения реконструкции эксплуатация трубопроводов будет осуществляться в существующем режиме без увеличения мощности и изменения характера основной производственной деятельности. Таким образом, реконструкция технически связана с деятельностью действующего объекта, однако не приводит к существенному изменению существующей деятельности по критериям пункта 2 статьи 65 Экологического кодекса Республики Казахстан. Согласно пп.8 Пункт.12 Вид деятельности, не указан в приложении 2 к Экологическому Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относится к объектам III категории «Инструкции...» - отнесение объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, то есть к III категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду, проводится по следующим критериям: 1) первоначальное строительство объектов, указанных в разделе 3 приложения 2 к Кодексу; 2) накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в

год (234,5465 т/период), для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год (0,0081 т/период); На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что рассматриваемый объект - относится к объектам III категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Без изменения;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) На запрашиваемый вид деятельности ранее скрининг не проводился.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Исследуемые территории «Восточный Молдабек», Северный Котырмас и Б. Жоламанова находятся на территории Кызылкогинского района Атырауской области. Выбор места осуществления намечаемой деятельности обусловлен расположением границ объекта и сложившейся инфраструктурой действующего предприятия. Возможность выбора другого места отсутствует..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Нефтегазодобывающее Управление «Кайнармунайгаз» - структурное производственное подразделение АО «Эмбаунайгаз». НГДУ «Кайнармунайгаз» производит работы по добыче, сбору, хранению, транспортировке, подготовке углеводородной нефти и газа на месторождениях Восточный Молдабек, Северный Котырмас и Б. Жоламанова Проектом «Реконструкция внутрипромысловой системы сбора жидкости м/р. НГДУ "Кайнармунайгаз" Атырауская область, Кызылкогинский район» предусматривается реконструкция технологических трубопроводов. □ реконструкция (демонтаж) и монтаж устаревших существующих выкидных линий от существующих скважин до существующего ГЗУ; выкидные линии надземного исполнения выполнены Ø 89х6,0мм протяженностью 6 856,57м. □ реконструкция (демонтаж) и монтаж устаревших существующих нагнетательных линии. Взамен предусматривается строительство новых нагнетательных линии из стеклопластиковых труб подключением линии с существующих ВРП. Протяжённость нагнетательных линий от ВРП до нагнетательной скважины- Восточный Молдабек- 1 284,19м; м/р. Б.Жоламанова – 1 102,36 м. Всего нагнетательных линии-2 389,55 м диаметром Ø 89х6,0мм. □ реконструкция (демонтаж) и монтаж устаревших существующих сточных линии от ГЗУ до НГС. Взамен предусматривается строительство новых сточных линии с подключением линии с существующих НГС. □ реконструкция (демонтаж) и монтаж устаревших существующих коллекторных линии водовода от АГЗУ до блока гребёнки. Взамен предусматривается строительство новых коллекторных линии с подключением линии с существующих БГ. Всего коллекторной линии-4 068,52 м. Назначение объекта: Замена действующих линии из стальных труб, устаревших и подвергшиеся сильной коррозии, на новые трубы - более устойчивых к коррозии и долговечные. Замена существующих задвижек и железобетонных колодцев, находящиеся на линии реконструируемых труб. Технологические трубопроводы, которые подлежат к замене не меняет свое место укладки и глубину заложения, кроме указанных на графической части проекта. По результатам проведенного технического обследования были сделаны следующие выводы: заменить трубопроводы для дальнейшей безопасной и безаварийной эксплуатации..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Выкидные линии предназначены для сбора и транспортировки продукции добывающих скважин до автоматизированных групповых замерных установок АГЗУ. Рабочее давление $P_{раб}=1.6\text{ МПа}$. Выкидная линия от устьев скважин до замерных узлов групповых и замерных установок запроектированы из стеклопластиковых труб ТОО ЗСТ КЗ линейная (Н-М) Ду 76 Рн 1,6МПа СТ 191140016366-ТОО-01-2023 в подземном исполнении. В местах соединения стальной и стеклопластиковой частей трубопроводов установлены соединительные муфты (переводник)– стеклопластик/сталь. На площадках устья скважин и АГЗУ выкидные линии надземного исполнения выполнены Ø 89х6,0мм – из труб стальных бесшовных горячедеформированных из стали 20 ГОСТ 8732-78. Протяжённость выкидной линий от скважин до замерной установки Восточный Молдабек-4 863м; Северный Котырмас-531,77м; Б.Жоламанова – 1461,8 м. Всего выкидных линии-6 856,57м. Нагнетательные линии предназначены для транспорта продукции от ВРП до нагнетательных скважин. Для нагнетательных линий приняты трубы из стеклопластиковых труб ТОО ЗСТ КЗ линейная (Н-М) Ду 100 Рн 6,9МПа СТ 191140016366-ТОО-01-2023 в подземном исполнении. Рабочее давление нагнетательной скважины достигает до -50-70 атм. В местах соединения стальной и

стеклопластиковой частей трубопроводов установлены соединительные муфты (переводник)–стеклопластик/сталь. Протяжённость нагнетательных линий от ВРП до нагнетательной скважины-Восточный Молдабек- 1 284,19м; м/р. Б.Жоламова – 1 102,36 м. Всего нагнетательных линии-2 389,55 м. Коллекторные линии на м/р. Восточный Молдабек и Северный Котыртас предназначены для транспортировки продукции от АГЗУ до НГС, далее сепаратора 1спупени до сборного пункта. Коллекторные линии запроектированы из труб ТОО ЗСТ КЗ линейная (Н-М) Ду 150 Рн 5,5МПа СТ 191140016366-ТОО-01-2023. Прокладка трубопроводов подземная, глубина заложения трубопроводов – 1,0-1,2 м до верхней образующей трубы. Протяженность нефтесборного коллектора Восточный Молдабек- 3 703,45м; м/р. Северный Котыртас – 365,07 м. Всего коллекторной линии-4 068,52 м..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность работ: Начальная дата проекта: 01.04.2028 г. Конечная дата проекта:30.09.2028 г. Продолжительность в 2028 году: 6 месяцев Всего работающих на площадке – 20 человек..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Работы будут проводиться на существующих территориях НГДУ Кайнармунайгаз.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Территория размещения проектируемых объектов расположены вне водоохранных зон и полос. На период работ вода необходима на хозяйственно-бытовые нужды и пылеподавления. Для питьевых нужд используется бутилированная вода. Бутилированная вода должна соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» и документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Питьевую воду необходимо хранить вдали от прямых солнечных лучей. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) В период проведения работ предусматривается использование привозной питьевой бутилированной воды для питьевых нужд, техническая вода - привозная. В период работ будут образовываться только хозяйственно-бытовые сточные воды. Для отведения бытовых сточных вод предусматривается био туалеты. Вся сточная вода будет вывозиться согласно договора специализированной организацией. Сброс сточных вод в природные водоемы отсутствует.;

объемов потребления воды Общий объем водопотребления на период работ составит: 755,062 м3/период, в том числе: • питьевые и хоз-бытовые нужды – 90 м3/период; • На пылеподавление – 50 м3/период; • Вода техническая (по сметным данным) – 611,012 м3/период; • Вода питьевая (по сметным данным) – 4,05 м3/ период.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период проведения работ предусматривается использование привозной питьевой бутилированной воды для питьевых нужд, техническая вода - привозная.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Работы не предполагают использование недр. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Озеленение и дополнительное благоустройство территории не предусматривается согласно техническому заданию от заказчика. По природным условиям территория работ относится к зоне пустынь. Почвы маломощные - серые пустынные, часто сильно засоленные. В растительном покрове преобладают всевозможные суккуленты (шведка, сарсазан, ажрек, пест- росимония), а на менее засоленных участках биюргун и черная полынь. Согласно ГОСТ 17.5.1.03-96 почвы относятся к категории малопригодных. В пределах

исследованной территории почвенно-растительный слой отсутствует. Выращивание культурных растений в данных условиях – нецелесообразно.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром Проектом пользование животным миром не предусмотрено. Животный мир довольно разнообразен и представлен грызунами (суслик, тушканчик, песчанка), хищниками (волк, степная лисица), парнокопытными (сайга, джейран); много пресмыкающихся (змеи, ящерицы и т.п.). В зарослях камышового тростника встречается дикий кабан. Из птиц характерны стрепет, дрофа, куропатка, саджа, беркут. Над территорией проходит западное крыло осеннего перелёта водоплавающей дичи к местам зимовки на Каспийском море. Весной дичь летит в обратном направлении по тем же маршрутам. На территории работ отсутствуют объекты животного мира.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Проектом пользование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предусмотрено.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Проектом пользование животным миром не предусмотрено.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Не предусмотрены.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не прогнозируются..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период работ составит 0.2566003807 т/период. В период работ источниками выбрасывается в атмосферу: Железо (II, III) оксиды 0.00158785 т/г; Марганец и его соединения 0.000068308 т/г; Азота (IV) диоксид 0.0174891 т/г; Азот (II) оксид 0.002842014 т/г; Углерод 0.0015 т/г; Сера диоксид 0.00225 т/г; Углерод оксид 0.0153747 т/г; Фтористые газообразные соединения 0.00010272 т/г; Фториды неорганические плохо растворимые 0.000121 т/г; Диметилбензол 0.024705 т/г; Метилбензол 0.0016182 т/г; Бенз/а/пирен 2.8×10^{-8} т/г; Хлорэтилен 0.00000195 т/г; Бутилацетат 0.0003132 т/г; Формальдегид 0.0003 т/г; Пропан-2-он 0.0006786 т/г; Уайт-спирит 0.012705 т/г; Алканы C12-19-0.007742 т/г; Взвешенные частицы 0.0013076 т/г; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20-0.1650881107 т/г; Пыль абразивная 0.000805 т/г. Загрязняющие вещества 1, 2, 3 и 4 класса опасности..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы ЗВ в водоисточники – отсутствуют. В период строительных работ будут образовываться только хозяйственно-бытовые сточные воды. Для отведения бытовых сточных вод предусмотрены биотуалеты. Сточные воды будут вывозиться специализированной компанией по договору .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В результате строительных работ будут образовываться следующие виды отходов: 1. Отходы производства – отходы при реконструкции; 2. Отходы потребления коммунальные отходы. Виды/предполагаемые объемы отходов /количество/уровень опасности/класс опасности на период работ: Опасные отходы: Жестяные банки из под краски 08 01 11* - 0,0007 т/п; Итого: 0,0007 т/период опасных отходов.; Неопасные отходы: Твёрдые бытовые отходы 20 03 01-1 , 5 т/п; Строительный мусор 17 09 04-3 т/п; Огарыши сварочных электродов 12 01 13-0,0015 т/п; Пищевые

отходы 20 01 08-1,08 т/п; Металлолом 17 04 07-228,965 т/п. Итого 234,5465 т/период неопасных отходов..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области - заключение государственной экологической экспертизы. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря (в том числе за пределами заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов. Намечаемая деятельность не будет создавать риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных). Намечаемая деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Технологические процессы при проведении работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства могут быть связаны с разливами дизтоплива при аварии транспортных и строительных средств. Реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений и мероприятий по охране окружающей среды не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В связи с удаленностью расположения государственных границ стран-соседей и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничное воздействие отсутствует..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий При осуществлении намечаемой деятельности предлагаются мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, согласно Приложению 4 Экологического Кодекса РК: - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников; - проведение работ по пылеподавлению на строительных площадках. - разработка рациональной схемы движения автотранспорта и строительной техники по территории объекта и строгое соблюдение этой схемы при производстве работ и перемещении техники; - запрет на слив каких-либо материалов и веществ, получаемые при выполнении работ на поверхность земли; - все загрязненные воды и отработанные жидкости, образуемые в результате работ, должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы не загрязнять почвы; - хранение ГСМ, и химических веществ, только на специально выделенных и оборудованных для этих целей площадках
□ в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; □ вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления; □ исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды. □ соблюдать водоотведение на участках работ проводится путем мобильных

туалетных кабин "Биотуалет"; □ соблюдать соответствие пропускной способности водопропускных труб с максимальным расходом водотока..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Использование альтернативных и технологических решений, мест Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):
расположения объекта не применимо..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Каржаубаев С.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

